Infrastruktur

Verkehr und Strassenbau

Sanierung Güterstrasse
Unter-Wieden bis Innermoos, 6156 Luthern

Bauherr
Gemeinde Luthern, 6156 Luthern

Projektleitung
PlanQuadrat AG, 6130 Willisau

Leistungsumfang
Vorprojekt und Kostenschätzung, Bauprojekt inkl. Bewilligungsverfahren, Kostenvoranschlag, öffentliche Submission Baumeisterarbeiten, Projekt- und Bauleitung, Bauabrechnung, Abschlussakten

Projektbeschrieb
Ausbau Güterstrasse auf minimale Grundbreite (4.50 m) und Asphaltsanierung (Hocheinbau), Neubau Trottoir, örtliche Böschungssicherung mit Blocksteinen, Neubau Strassenentwässerung (Einlauf- und Kontrollschächte, Teils Sickerleitung, Transport- bzw. Ableitung), Neubau öffentliche Beleuchtung, Neubau Wasserversorgungsleitung (inkl. Trasse Steuerkabel) und Hydrantennetz, Neubau Trasse Telekomunikation. Bereich Begegnungszentrum St Ulrich: Neubau Parkplatzanlage (Befestigung mit Drainasphalt) inkl. Markierungen, Instandstellung und teilweise Ersatz best. Entwässerung (ES / KS / Ableitungen) und Instandstellung Wasserversorgungsnetz.

Bausumme
ca. CHF 920'000.-

Bauausführung
September 2019 – Juli 2021

Referenzperson Bauherr
Martin Bucher
Einwohnergemeinde Luthern, 6156 Luthern
Tel. 041 978 80 10

Projektleiter PlanQuadrat AG
Guido Müller
Projektleiter Infrastruktur und Wasserbau
041 972 62 62